

Смета № 32 от 22.03.16

Поставщик: ООО УСК "ТРАСТ" 614051, г. Пермь, ул. Монастырская, 12А

Покупатель:

Оказание услуг по ремонту:

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кухня				
2	Демонтаж обоев со стен	16,8	м2		
3	Демонтаж напольного плинтуса	8,8	м		
4	Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы)	1	шт		
5	Демонтаж линолеума, ковролина	5,7	м2		
6	Демонтаж деревянного пола	5,7	м2		
7	Демонтаж подоконников	1,4	м		
8	Демонтаж керамической плитки со стен (фартук)	2,7	м2		
9	Демонтаж хрущевского холодильника	1	шт		
10	Демонтаж пенопластовой плитки с потолка	5,7	м2		
11	Зачистка потолка	5,7	м2		
12	Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30	2,2	м		
13	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	5,7	м2		
14	Устройство самовыравнивающегося наливного пола	5,7	м2		
15	Грунтовка поверхности пола на 2 раза	5,7	м2		
16	Закладка верха дверного проема ГКЛ	1	шт		
17	Устройство короба для радиатора, труб	1	шт		
18	Оштукатуривание стен	20,4	м2		
19	Шпатлевание под обои	20,4	м2		
20	Грунтовка стен на 2 раза	20,4	м2		
21	Грунтовка стен под обои	17,7	м2		
22	Оклеивание стен обоями	17,7	м2		
23	Грунтовка стен бетоноконтактом	2,7	м2		
24	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	2,7	м2		
25	Затирка швов	2,7	м2		
26	Покраска радиатора и труб	1	шт		
27	Монтаж подоконников	1,4	м		
28	Установка откосов пластиковых	2,4	м2		
29	Устройство покрытия пола из ламината	5,7	м2		
30	Монтаж пластикового плинтуса	8,8	м		
31	Монтаж декоративного порога	1	шт		
32	Установка двери межкомнатной	1	шт		
33	Монтаж декоративного экрана на батарею	1	шт		
34	Установка вентиляционной решетки	1	шт		
35	Коридор				
36	Демонтаж обоев со стен	29,1	м2		
37	Демонтаж напольного плинтуса	10,9	м		
38	Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы)	2	шт		
39	Демонтаж линолеума, ковролина	6	м2		
40	Демонтаж деревянного пола	6	м2		
41	Демонтаж перегородки из ДСП, фанеры	4,6	м2		
42	Демонтаж пенопластовой плитки с потолка	6	м2		
43	Зачистка потолка	6	м2		
44	Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30	2,4	м		
45	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	6	м2		
46	Огрунтовка поверхности пола бетоноконтактом	6	м2		
47	Покрытие пола керамической плиткой	6	м2		
48	Затирка швов	6	м2		
49	Устройство перегородок из ГКЛ	1,7	м2		
50	Звукоизоляция перегородки 50 мм	1,7	м2		
51	Устройство короба из ГКЛ	1,3	м2		
52	Закладка верха дверного проема ГКЛ	2	шт		
53	Оштукатуривание стен	26	м2		
54	Шпатлевание под обои	26	м2		
55	Грунтовка стен на 3 раза	26	м2		
56	Оклеивание стен обоями (Евр. произв.)	26	м2		
57	Установка входной двери	1	шт		

58	Установка двери межкомнатной	1	шт		
59	Монтаж пластикового плинтуса	9,9	м		
60	Монтаж декоративного порога	1	шт		
61	Санузел				
62	Демонтаж керамической плитки со стен	3	м2		
63	Демонтаж напольной плитки	3,1	м2		
64	Демонтаж ванны	1	шт		
65	Демонтаж унитаза	1	шт		
66	Демонтаж раковины	1	шт		
67	Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы)	1	шт		
68	Демонтаж окна	1	шт		
69	Демонтаж стены из 1/2 кирпича	0,6	м2		
70	Демонтаж обоев со стен	10,5	м2		
71	Заделка окон из ГКЛВ	1	шт		
72	Демонтаж пенопластовой плитки с потолка	3,1	м2		
73	Зачистка потолка	3,1	м2		
74	Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30	1,8	м		
75	Устройство самовыравнивающегося наливного пола	3,1	м2		
76	Огрунтовка поверхности пола бетоноконтактом	3,1	м2		
77	Покрытие пола керамической плиткой	3,1	м2		
78	Затирка швов	3,1	м2		
79	Устройство короба из панелей ПВХ	1	м		
80	Устройство каркаса, облицовка стен панелями ПВХ, МДФ	14,2	м2		
81	Установка ревизионного люка	3	шт		
82	Установка ванны акриловой с подключением	1	шт		
83	Установка раковины	1	шт		
84	Установка унитаза (в сборе) с подключением	1	шт		
85	Покраска радиатора и труб	1	шт		
86	Установка вентиляционной решетки	1	шт		
87	Установка двери межкомнатной	1	шт		
88	Установка аксессуаров в ванную	5	шт		
89	Комната большая				
90	Демонтаж напольного плинтуса	15,6	м		
91	Демонтаж обоев со стен	33,4	м2		
92	Демонтаж линолеума, ковровина	16,7	м2		
93	Демонтаж деревянного пола	16,7	м2		
94	Демонтаж подоконников	1,4	м		
95	Оштукатуривание стен	31,5	м2		
96	Шпатлевание под обои	31,5	м2		
97	Грунтовка стен на 3 раза	31,5	м2		
98	Устройство короба для радиатора, труб	1	шт		
99	Зачистка потолка	16,7	м2		
100	Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30	11	м		
101	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	16,7	м2		
102	Устройство самовыравнивающегося наливного пола	16,7	м2		
103	Грунтовка поверхности пола	16,7	м2		
104	Монтаж подоконников	1,4	м		
105	Установка откосов пластиковых	3,8	м		
106	Устройство покрытия пола из ламината	16,7	м2		
107	Оклеивание стен обоями	31,5	м2		
108	Покраска радиатора и труб на раз	1	шт		
109	Монтаж декоративного экрана на батарею	1	шт		
110	Монтаж пластикового плинтуса	13,3	м		
111	Комната маленькая				
112	Демонтаж напольного плинтуса	10,5	м		
113	Демонтаж обоев со стен	24,7	м2		
114	Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы)	1	шт		
115	Демонтаж линолеума, ковровина	7,8	м2		
116	Демонтаж деревянного пола	7,8	м2		
117	Демонтаж подоконников	1,4	м		
118	Закладка верха дверного проема ГКЛ	1	шт		
119	Оштукатуривание стен	25,7	м2		
120	Шпатлевание под обои	25,7	м2		
121	Грунтовка стен на 3 раза	25,7	м2		
122	Устройство короба для радиатора, труб	1	шт		
123	Зачистка потолка	7,8	м2		
124	Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30	7,8	м		
125	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	7,8	м2		

126	Устройство самовыравнивающегося наливного пола	7,8	м2		
127	Грунтовка поверхности пола	7,8	м2		
128	Монтаж подоконников	1,4	м		
129	Установка откосов пластиковых	2,4	м		
130	Оклеивание стен обоями	25,7	м2		
131	Устройство покрытия пола из ламината	7,8	м2		
132	Покраска радиатора и труб на 2 раза	1	шт		
133	Монтаж декоративного экрана на батарею	1	шт		
134	Установка двери межкомнатной	1	шт		
135	Монтаж декоративного порога	1	шт		
136	Монтаж пластикового плинтуса	10,5	м		
137	Установка вентиляционной решетки	1	шт		
138	Кладовая				
139	Демонтаж напольного плинтуса	8,7	м		
140	Демонтаж обоев со стен	20,1	м2		
141	Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы)	1	шт		
142	Демонтаж линолеума, ковролина	4,8	м2		
143	Демонтаж деревянного пола	4,8	м2		
144	Демонтаж стены из 1/2 кирпича	0,6	м2		
145	Закладка верха дверного проема ГКЛ	1,2	м2		
146	Устройство отверстий по вентиляцию	1	шт		
147	Оштукатуривание стен	19,9	м2		
148	Шпатлевание под обои	19,9	м2		
149	Грунтовка стен на 3 раза	19,9	м2		
150	Зачистка потолка	4,8	м2		
151	Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30	2	м		
152	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	4,8	м2		
153	Устройство самовыравнивающегося наливного пола	4,8	м2		
154	Грунтовка поверхности пола	4,8	м2		
155	Устройство покрытия пола из ламината	4,8	м2		
156	Оклеивание стен обоями (Евр. произв.)	19,9	м2		
157	Установка двери двухстворчатой	1	шт		
158	Монтаж декоративного порога	1	шт		
159	Монтаж пластикового плинтуса	18,9	м		
160	Установка вентиляционной решетки	1	шт		
161	Электротехнические работы				
162	Установка розеток	8	шт		
163	Штробление стен под электорокабель	15,1	м		
164	Прокладка кабеля	33	м		
165	Установка электроавтомата	5	шт		
166	Разводка кабеля ТВ	15	м		
167	Демонтаж автомата	3	шт		
168	Разводка провода для светильников	4	м		
169	Сантехнические работы				
170	Демонтаж труб водоснабжения	8,6	м		
171	Монтаж трубы водоснабжения	13,5	м		
172	Демонтаж полотенцесушителя	1	шт		
173	Установка полотенцесушителя	1	шт		
174	Установка счетчика водоснабжения	2	шт		
175	Установка стиральной машины с подключением	1	шт		
176	Установка накопительного водонагревателя до 50	1	шт		
177	Установка трубы фановой (лежак диаметром 50)	3,5	м		
178	Штробление кирпичных стен под трубы канализации	4	м		

Итого:

Всего наименований 178, на сумму руб.

Заказчик _____

Подрядчик _____